



oznaka	vrsta prostora	obrada poda	površina / m2
+5.90/1	Stubište	kamene ploče	11.56
+5.90/2	Ulaz	parket	3.15
+5.90/3	Dn. boravak + blag. + kuhinja	parket	22.39
+5.89/4	Kupaonica	ker. pločice	6.53
+5.90/5	Soba 1	parket	12.15
+5.90/6	Soba 2	parket	8.10
+6.04/7	Nenatkrivena terasa (5.80x0.25)	ker. pločice	1.45
+6.04/8	Nenatkrivena terasa (15.29x0.25)	ker. pločice	3.82
+5.90/9	Ulaz	parket	2.92
+5.90/10	Dn. boravak + blag. + kuhinja	parket	24.51
+5.89/11	Kupaonica	ker. pločice	6.18
+5.90/12	Soba 1	parket	12.35
+6.04/13	Nenatkrivena terasa (8.80x0.25)	ker. pločice	2.20
+6.04/14	Nenatkrivena terasa (17.15x0.25)	ker. pločice	4.29
S5	Stan (stavke od 2 do 8)		57.59
S6	Stan (stavke od 9 do 14)		52.45
Ukupno neto površina uvučenog kata			121.60

NAPOMENE:

- prilikom ugradnje elektro omara konzultirati se sa izvođačem elektro radova zbog dimenzija kupljene opreme
- prozor za odmiljavanje stubišta potrebno spojiti na autonomni uređaj po specifikaciji opisanoj u elektro projektu
- strojarska oprema za ventilaciju prostora i kuhinjskih mapa moraju imati ugrađene mehaničke protupožarne zaklopke
- cijevi kupaonske ventilacije i dimnjaka u etaži od koje počinje montaža moraju se od dna cijevi do stropa zatvoriti u aluminijsku potkonstrukciju i protupožarni knauf razreda štitenosti 90'

LEGENDA

- PREGRADJE IZVEDENE OD YTONG BLOKOVA PO PREPORUCI PROJEKTANTA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
- ZIDARSKI OTVOR UNUTARINJA STOLARIJA
- ZIDARSKI OTVOR VANJSKA BRAVARIJA
- OZNAKA PROSTOR
- SLOJEVI
- ±0.00=113,08mm

IVANA URODA
dpl.ing.arh.
OVIJAŠTENARHITEKTIKA
A 3332

IVANA URODA d.o.o.
IV TRNJANSKE LEDINE 3
ZAGREB
SEAD GARIĆ, MILKE TRNINE 9, ZAGREB

GRAĐEVINA
IZGRADNJA POLUUGRAĐENE STAMBENE GRAĐEVINE (SA ŠEST STAMBENIH JEDINICA), na novoforniranoj k.č. br. 1822/10, k.o. Žrnjci

FAZA PROJEKTA
IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTOVALAC
TLOCRT UVUČENOG KATA

GLAVNI PROJEKTANT
IVANA URODA dia

PROJEKTANT
IVANA URODA dia

PROJEKTOVALAC
IVANA URODA dia

DATUM	MJERLO	TD	BR. LISTA
06.2021.	1:50	11/20	