


| 1. KAT | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------|
| oznaka | vrsta prostora | obrada poda | površina / m ² |
| -1.09/1 | Stubište | kamene ploče | 11.56 |
| +2.95/2 | Ulaz | parket | 2.76 |
| +2.95/3 | Dnevni boravak + blagovaonica | parket | 20.72 |
| +2.95/4 | Kuhinja | ker. pločice | 5.23 |
| +2.95/5 | Hodnik | parket | 4.95 |
| +2.94/6 | Kupaonica | ker. pločice | 7.43 |
| +2.94/7 | WC | ker. pločice | 1.60 |
| +2.95/8 | Soba 1 | parket | 11.51 |
| +2.95/9 | Soba 2 | parket | 8.36 |
| +2.95/10 | Soba 3 | parket | 8.59 |
| +2.95/11 | Nenatkriveni balkon (14.70 x 0.25) | ker. pločice | 3.68 |
| +2.95/12 | Ulaz | parket | 2.75 |
| +2.95/13 | Dnevni boravak + blagovaonica | parket | 20.76 |
| +2.95/14 | Kuhinja | ker. pločice | 5.21 |
| +2.95/15 | Hodnik | parket | 4.95 |
| +2.94/16 | WC | ker. pločice | 1.60 |
| +2.94/17 | Ostava | ker. pločice | 3.37 |
| +2.94/18 | Kupaonica | ker. pločice | 7.43 |
| +2.95/19 | Soba 1 | parket | 11.51 |
| +2.95/20 | Soba 2 | parket | 13.61 |
| +2.95/21 | Nenatkriveni balkon (6.48 x 0.25) | ker. pločice | 1.62 |
| S3 | Stan (stavke od 2 do 11) | | 74.83 |
| S4 | Stan (stavke od 12 do 20) | | 72.81 |
| Ukupno neto površina 1. kata | | | 159.20 |

NAPOMENE:

- prilikom ugradnje elektro ormara konzultirati se sa izvođačem elektro radova zbog dimenzija kupljene opreme.
- strojarska oprema za ventilaciju prostora i kuhinjskih mapa moraju imati ugrađene mehaničke protupožarne zaklopke
- cijevi kupaonske ventilacije i dimnjaka u etaži od koje počinje montaža moraju se od dna cijevi do stropa zatvoriti u aluminijsku potkonstrukciju i protupožarni knauf razreda štičnosti 90'



LEGENDA

- PREGRADE IZVEDENE OD YTONG BLOKOVA PO PREPORUCI PROJEKTANTA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
- ZIDARSKI OTVOR UNUTARNJA STOLARIJA
- ZIDARSKI OTVOR VANJSKA BRAVARIJA
- OZNAKA PROSTOR
- SLOJEVI
- ±0.00=113.08mnm