



oznaka	vrsta prostora	obrada poda	površina / m ²
-1.09/1	Stubište	kamene ploče	11.56
±0.00/2	Ulaz	parket	2.86
±0.00/3	Dnevni boravak + blagovaonica	parket	20.54
±0.00/4	Kuhinja	ker. pločice	5.24
±0.00/5	Hodnik	parket	4.52
-0.01/6	Kupaonica	ker. pločice	7.64
-0.01/7	WC	ker. pločice	1.54
±0.00/8	Soba 1	parket	11.92
±0.00/9	Soba 2	parket	8.36
±0.00/10	Soba 3	parket	8.36
±0.00/11	Ulaz	parket	2.86
±0.00/12	Dnevni boravak + blagovaonica	parket	20.54
±0.00/13	Kuhinja	ker. pločice	5.24
±0.00/14	Hodnik	parket	4.52
-0.01/15	WC	ker. pločice	1.39
-0.01/16	Ostava	ker. pločice	3.36
-0.01/17	Kupaonica	ker. pločice	7.68
±0.00/18	Soba 1	parket	11.94
±0.00/19	Soba 2	parket	13.36
S1	Stan (stavke od 2 do 10)		70.98
S2	Stan (stavke od 11 do 19)		70.89
	Ukupno neto površina prizemlja		153.43

NAPOMENE:

- prilikom ugradnje elektro ormara konzultirati se sa izvođačem elektro radova zbog dimenzija kupljene opreme.
- strojarska oprema za ventilaciju prostora i kuhinjskih mapa moraju imati ugrađene mehaničke protupožarne zaklopke
- cijevi kupaonske ventilacije i dimnjaka u etaži od koje počinje montaža moraju se od dna cijevi do stropa zatvoriti u aluminijsku potkonstrukciju i protupožarni knauf razreda štitenosti 90'

LEGENDA

PREGRADE IZVEDENE OD YTONG BLOKOVA PO PREPORUCI PROJEKTANTA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

g.š. xx ○ ZIDARSKI OTVOR UNUTARINJA STOLARIJA
g.v. xx ○ ZIDARSKI OTVOR VANJSKA BRAVIRIJA

±0.00/1 OZNAKA PROSTOR

XXO SLOJEVI

±0.00=113,08mm



DIA POZITIVA d.o.o.			
IV TRNJANSKE LEDINE 3			
PROJEKT: BOROVJE STANOVNI d.o.o., SLUNJSKA 38, ZAGREB			
GRAĐEVINA: IZGRADNJA POLUUGRAĐENE STAMBENE GRAĐEVINE OZNAKE 2 (SA ŠEST STAMBENIH JEDINICA), na novoformiranoj k.č. br. 1883/9, k.o. Zitnjak			
FAZA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT			
PROJEKTOVALA: TLOCRT PRIZEMLJA			
GLAVNI PROJEKTANT: IVANA URODA dia			
PROJEKTANT: IVANA URODA dia			
PROJEKTOVALA: IVANA URODA dia			
DATA: 03.2022.	MJERSKO: 1:50	TD: 07/21	BR. LISTA: